

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโอง

สถานที่ตั้งโครงการ ภายในที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโอง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านโอง อำเภอบ้านโอง จังหวัดลำพูน

แบบเลขที่ บข-พ08/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านโอง อำเภอบ้านโอง จังหวัดลำพูน

แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F.	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานติดตั้งกระจกเงากระจกหน้าต่างอาคารสำนักงาน	23,642.12	-	23,642.12	
2	งานตาสายกันนก	28,268.64	1.3073	36,955.59	
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				60,597.71	

ผู้ประมาณการ



(นายภัทรพล เอี่ยมสะอาด)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านไผ่

สถานที่ตั้งโครงการ ภายในที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านไผ่ หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดลำพูน


แบบเลขที่ ปช-พ08/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดลำพูน

คำนวณราคากลางโดย นายภัทรพล เอี่ยมสะอาด ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

เมื่อวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานติดตั้งเครื่องแสงกระจกหน้าอาคารสำนักงาน								
1.1	ติดตั้งเครื่องแสงกระจกหน้าอาคารสำนักงาน พร้อมติดตั้ง	1,169.36	ตร.ฟ.		6,101.72	15.00	17,540.40	23,642.12	ราคารวม VAT
	- น1 จำนวน 6 ชุด								
	- น2 จำนวน 8 ชุด								
	- น3 จำนวน 2 ชุด								
	- น4 จำนวน 4 ชุด								
	- น5 จำนวน 16 ชุด								
	- น6 จำนวน 2 ชุด								
	รวมราคายกขึ้น				6,101.72		17,540.40	23,642.12	
2	งานตัดช่างกัน								
2.1	- ตาข่าย ก จำนวน 2 ชุด	2.00	ชุด	2,300.01	4,600.02		-	4,600.02	ค่าวัสดุ + ค่าแรง
2.2	- ตาข่าย ข จำนวน 2 ชุด	2.00	ชุด	5,213.96	10,427.92		-	10,427.92	ค่าวัสดุ + ค่าแรง
2.3	- ตาข่าย ค จำนวน 1 ชุด	1.00	ชุด	8,664.74	8,664.74		-	8,664.74	ค่าวัสดุ + ค่าแรง
2.3	- ตาข่าย ง จำนวน 2 ชุด	2.00	ชุด	1,667.99	3,335.98		-	3,335.98	ค่าวัสดุ + ค่าแรง
2.5	- ตาข่าย จ จำนวน 1 ชุด	2.00	ชุด	619.99	1,239.98		-	1,239.98	ค่าวัสดุ + ค่าแรง
	รวมราคายกขึ้น				28,268.64		-	28,268.64	

.....


 ประमाणการโดย

(นายภัทรพล เอี่ยมสะอาด)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดาข่าย ก (0.85x6.39)								
	- เหล็กกล่องกัลวาไนท์ 1 1/2" x 1 1/2" หน้า 1.5 มม.	2.43	ท่อน	249.53	605.53	63.16	153.27	758.80	
	- ทุกตะกั่ว ขนาด 5/16 นิ้ว (ยึดเหล็กกล่อง)	6.00	ตัว	25.70	154.21	9.51	57.06	211.27	ค่าแรง 37% ของวัสดุ
	- ลวดดิ่ง ขนาด 4 มม. ฟิล์ม PVC ใส	14.48	เมตร	19.00	275.17	7.03	101.81	376.98	ค่าแรง 37% ของวัสดุ
	- ปลอกฉนวนนิยมน้ำสายลวดดิ่ง	2.00	ชิ้น	8.04	16.07	2.97	5.95	22.02	ค่าแรง 37% ของวัสดุ
	- เกลียวเร่งสแตนเลส M6	1.00	ตัว	66.73	66.73	24.69	24.69	91.42	ค่าแรง 37% ของวัสดุ
	- ทุกพร้อมเหล็กห่อกลม ขนาด 4x38 มม. (ยึดกับเหล็กกล่อง / รั้งสายลวดดิ่ง)	16.00	ตัว	29.91	478.50	11.07	177.05	655.55	ค่าแรง 37% ของวัสดุ
	- ดาข่ายกันนก PP ขนาดช่อง 20x20 มม.	5.43	ตร.ม.	18.69	101.50	6.92	37.55	139.05	ค่าแรง 37% ของวัสดุ
	- ลวดเย็บดาข่าย @ 0.10 ม.	145.00	ชิ้น	0.23	32.79	0.08	12.13	44.92	ค่าแรง 37% ของวัสดุ
	รวมราคายาการที่ 1				1,730.50		569.51	2,300.01	
2	งานดาข่าย ข (9.35x6.43)								
	- เหล็กกล่องกัลวาไนท์ 1 1/2" x 1 1/2" หน้า 1.5 มม.	1.56	ท่อน	249.53	388.86	63.16	98.43	487.29	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 3 มม.	0.20	ท่อน	292.53	58.31	132.00	26.31	84.62	พาณิชย์จังหวัดลำพูน
	- ทาสีเหล็กสีพอร์น (ทาสีกันสนิม 2 รอบ)	0.19	ตร.ม.	56.92	10.89	24.00	4.59	15.48	
	- ทุกพร้อมเหล็กห่อกลม ขนาด 4x38 มม. (ยึดด้านบนกับเหล็กโครงค้ำฝ้าภายนอก / รั้งสายลวดดิ่ง)	19.00	ตัว	29.91	568.22	11.07	210.24	778.46	ค่าแรง 37% ของวัสดุ
	- ทุกตะกั่วห่อกลม ขนาด 5/16 นิ้ว (ยึดขอบข้างและขอบล่าง @ 1.00 ม.)	21.00	ตัว	25.70	539.72	9.51	199.70	739.42	ค่าแรง 37% ของวัสดุ
	- ลวดดิ่ง ขนาด 4 มม. ฟิล์ม PVC ใส	31.56	เมตร	19.00	599.74	7.03	221.90	821.64	ค่าแรง 37% ของวัสดุ
	- ปลอกฉนวนนิยมน้ำสายลวดดิ่ง	10.00	ชิ้น	8.04	80.37	2.97	29.74	110.11	ค่าแรง 37% ของวัสดุ
	- เกลียวเร่งสแตนเลส M6	5.00	ตัว	66.73	333.64	24.69	123.45	457.09	ค่าแรง 37% ของวัสดุ
	- ดาข่ายกันนก PP ขนาดช่อง 20x20 มม.	60.12	ตร.ม.	18.69	1,123.74	6.92	415.78	1,539.52	ค่าแรง 37% ของวัสดุ
	- ลวดเย็บดาข่าย @ 0.10 ม.	582.00	ชิ้น	0.23	131.63	0.08	48.70	180.33	ค่าแรง 37% ของวัสดุ
	รวมราคายาการที่ 2				3,835.12		1,378.84	5,213.96	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานดาข่าย ค (14.20x7.63)								
	- เหล็กกล่องกัลวาไนท์ 1 1/2" x 1 1/2" หน้า 1.5 มม.	2.37	ท่อน	249.53	590.56	63.16	149.48	740.04	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 3 มม.	1.50	ท่อน	292.53	437.33	132.00	197.34	634.67	
	- ทาสีเหล็กรูปพรรณ (ทาสีกันสนิม 2 รอบ)	0.24	ตร.ม.	56.92	13.62	24.00	5.74	19.36	
	- พุกแตรเหล็กหัวกลม ขนาด 4x38 มม. (ยึดตำแหน่งกับเหล็กโครงค้ำว้าภายนอก / ร้อยสายลวดดลิ่ง)	29.00	ตัว	29.91	867.29	11.07	320.90	1,188.19	ค่าแรง 37% ของวัสดุ
	- พุกตะกั่วหัวกลม ขนาด 5/16 นิ้ว (ยึดขอบข้างและขอบล่าง @1.00 ม.)	28.00	ตัว	25.70	719.63	9.51	266.26	985.89	ค่าแรง 37% ของวัสดุ
	- ลวดดลิ่ง ขนาด 4 มม. หุ้ม PVC ไส้	43.65	เมตร	19.00	829.49	7.03	306.91	1,136.40	ค่าแรง 37% ของวัสดุ
	- ปลอกอลูมิเนียมยาสายดลิ่ง	16.00	ชิ้น	8.04	128.60	2.97	47.58	176.18	ค่าแรง 37% ของวัสดุ
	- เกดียวเร่งสแตนต์ M6	8.00	ตัว	66.73	533.83	24.69	197.52	731.35	ค่าแรง 37% ของวัสดุ
	- ตาข่ายกันนก PP ขนาดช่อง 20x20 มม.	108.32	ตร.ม.	18.69	2,024.67	6.92	749.13	2,773.80	ค่าแรง 37% ของวัสดุ
	- ลวดเย็บดาข่าย @ 0.10 ม.	900.00	ชิ้น	0.23	203.55	0.08	75.31	278.86	ค่าแรง 37% ของวัสดุ
	รวมราคารายการที่ 3				6,348.57		2,316.17	8,664.74	
4	งานดาข่าย ง (2.00x6.70)								
	- พุกตะกั่วหัวกลม ขนาด 5/16 นิ้ว (ยึดขอบบน @ 0.50 ม.)	5.00	ตัว	25.70	128.50	9.51	47.55	176.05	ค่าแรง 37% ของวัสดุ
	- พุกตะกั่วหัวกลม ขนาด 5/16 นิ้ว (ยึดขอบข้างและขอบล่าง @1.00 ม.)	15.00	ตัว	25.70	385.51	9.51	142.64	528.15	ค่าแรง 37% ของวัสดุ
	- ลวดดลิ่ง ขนาด 4 มม. หุ้ม PVC ไส้	17.40	เมตร	19.00	330.65	7.03	122.34	452.99	ค่าแรง 37% ของวัสดุ
	- ปลอกอลูมิเนียมยาสายลวดดลิ่ง	2.00	ชิ้น	8.04	16.07	2.97	5.95	22.02	ค่าแรง 37% ของวัสดุ
	- เกดียวเร่งสแตนต์ M6	1.00	ตัว	66.73	66.73	24.69	24.69	91.42	ค่าแรง 37% ของวัสดุ
	- ตาข่ายกันนก PP ขนาดช่อง 20x20 มม.	13.40	ตร.ม.	18.69	250.47	6.92	92.67	343.14	ค่าแรง 37% ของวัสดุ
	- ลวดเย็บดาข่าย @ 0.10 ม.	175.00	ชิ้น	0.23	39.58	0.08	14.64	54.22	ค่าแรง 37% ของวัสดุ
	รวมราคารายการที่ 4				1,217.51		450.48	1,667.99	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา:หน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานตกข่าย ๑ (2.00x0.73)								
	- พูกร่วมเหล็กห่่วงกลม ขนาด 4x38 มม. (ยึดด้านบนกับเหล็กโครงสร้างผิวภายนอก / ร้อยสายลวดดสลิ่ง)	5.00	ตัว	29.91	149.53	11.07	55.33	204.86	ค่าแรง 37% ของวัสดุ
	- พุกตะกั่วห่่วงกลม ขนาด 5/16 นิ้ว (ยึดขอบข้างและขอบล่าง @1.00 ม.)	3.00	ตัว	25.70	77.10	9.51	28.53	105.63	ค่าแรง 37% ของวัสดุ
	- ลวดสลิ่ง ขนาด 4 มม. หุ้ม PVC ไส้	5.45	เมตร	19.00	103.57	7.03	38.32	141.89	ค่าแรง 37% ของวัสดุ
	- ปลอกอลูมิเนียมยัดลายดสลิ่ง	2.00	ชิ้น	8.04	16.07	2.97	5.95	22.02	ค่าแรง 37% ของวัสดุ
	- เกลียวเร่งสแตนเลส M6	1.00	ตัว	66.73	66.73	24.69	24.69	91.42	ค่าแรง 37% ของวัสดุ
	- ตาข่ายกันนา PP ขนาดช่อง 20x20 มม.	1.45	ตร.ม.	18.69	27.10	6.92	10.03	37.13	ค่าแรง 37% ของวัสดุ
	- ลวดเย็บตาข่าย @ 0.10 ม.	55.00	ชิ้น	0.23	12.44	0.08	4.60	17.04	ค่าแรง 37% ของวัสดุ
	รวมราคารายการที่ 5				452.54		167.45	619.99	